

Textildecke ALYOS PRO 220 (classic)

Typ: PRO 220

100

001	ALYOS-Deckensysteme Fugenlos bis 5.00 m Breite Baustelleneinrichtung nach Norm SIA 118. Einrichtkosten inkl. An- und Abtransport	gl	1.000
002	Ausführen der Arbeiten in mehreren Etappen. Vorgängige Montage der Unterkonstruktionen. Kurz vor Bezug der Räume einbauen des Textilgewebes in separater Etappe. Zuschlag für nachträglichen Einbau des Deckenbezugs.	gl	1.000
003	Rollgerüst einrichten, umstellen und entfernen. Anzahl Gerüste nach Bedarf, inkl. Vorhalten für die Dauer der Leistungserbringung oder erschwerter Montage ab der Leiter. Raumhöhe: bis 4m.	m2	
004	Schützen von Böden. Mit Schutzvlies. Kunststoffbeschichtet und rutschfest. 1.5mm, Bahnen überlappend.	m2	
005	Reserve für Unvorhergesehenes	Annahme	

200

- | | | |
|-----|---|-----|
| 001 | Luftdurchlässiges,
schwerbrennbares
Polyestergewebe mit einer
Polyurethan -Beschichtung.
(BKZ 5.3) Temperatur- und
feuchtigkeitsbeständig von -30C
bis +80C, verdeckt an umlaufenden
weiss Profilen befestigt.
Gewebedarbe: weiss.
Breite: bis zu 5m Nutzbreite
(ohne Schweissen und Nähen).
Deckensystem liefern und
fachgerecht einbauen. | m2 |
| 003 | ALYOS Typ: AP Profil aus
PVC als Deckenanschlussprofil.
Farbe: weiss. Liefern und direkt
auf die Randlatte 30/40mm befestigen.
Inkl. Schiftung bis 10mm | lm |
| 004 | Zuschlag für das Erstellen von
Ecken und Gehrungen,
rechtwinklig. | Stk |
| 005 | Zuschlag für das Erstellen von
Ecken und Gehrungen,
nicht rechtwinklig. | Stk |
| 006 | Ausführung einer Deckenfuge
bei Deckenfläche von über 5m
Breite. Ausbilder einer sichtbaren
Fuge, bestehend aus einem
verdeckten Profil und einer
Verstärkungshinterlage. Komplett
inkl. seitliche Ausklinkung beim
Profilanschluss und Mehraufwand
bei der Montage des Gewebes. | lm |
| 007 | Eckige Aussparung um runde Stütze
mit einem Durchmesser bis 200mm
im Abstand nach Vorschlag Unternehmer | |

	als Zuschlag. Ausgebildet mit Platte aus Span- weiss beschichtet und aufgesetzten AP Profilen. Inkl. runder Ausschnitte in Platte, Schnitt sichtbar und nötige Unterkonstruktion	Stk
008	Zuschlag für das Erstellen von runden Deckenaussparungen für Einbauspot. Durchmesser ca. 80mm, inkl. nötiger Verstärkungshinterlage an Rohdecke befestigt. (Abhanghöhe bis 120mm.)	Stk
009	Montage LED-Einbauspots. (Bauseits) geliefert und auf Geschosse verteilt. (Abfuhr und Verpackungsmaterial bauseits.)	Stk
010	Zuschlag für das Erstellen von Holzunterkonstruktionen an Rohdecke befestigt, als Untergrund für die Montage von Aufbauleuchten, Brandmelder etc. (Abhanghöhe bis 120mm.)	Stk
011	Zuschlag für das Erstellen von Holzunterkonstruktionen an Rohdecke befestigt, als Untergrund für die Montage eines Dampfabzugs. Inkl. erschwerte Montage und Ausschnitt.	Stk
012	Zuschlag für U.V. Digitaldruck bis max. Breite 4.90m. Druck in diversen Farben. Uni oder aus einer Bilderkollektion ALYOS. Format anpassen und das Erstellen eines „gut zum Druck“	m2
013	Zuschlag für Bemusterung. U.V. Digitaldruck auf ALYOS Gewebe. Grösse ca. 1m2	pl

300

001	Kleinflächen-Zuschlag, Deckenfläche bis 5m ²	Stk
002	Kleinflächen-Zuschlag, Deckenfläche von 5.1 bis 15m ²	Stk
003	Kleinflächen-Zuschlag, Deckenfläche von 15.1 bis 25m ²	Stk